แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง(เพิ่มเติม) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 บ้านดงหนองบัว ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง(เพิ่มเติม) กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านข่า แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายโสภณ นามโคกกวด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้ว คสล.								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
1.2	งานวัสดุรองก้นหลุมและคานคอดิน								
	ทรายหยาบ	2.40	ลบ.ม.	330.00	792.00	91.00	218.40	1,010.40	
1.3	งานผสมและเทคอนกรีต								
	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,401.00	1,401.00	398.00	398.00	1,799.00	
	คอนกรีต 1:2:4	14.00	ลบ.ม.	1,915.89	26,822.46	306.00	4,284.00	31,106.46	
1.4	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ คิด40%	32.80	ลบ.ฟ.	467.29	15,327.11			15,327.11	
	ไม้เคร่า	9.84	ลบ.ฟ.	560.75	5,517.78			5,517.78	
	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	81.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,773.00	10,773.00	
	ตะปู	20.00	กก.	44.40	888.00	-	-	888.00	
1.5	ตัด,ดัดและผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	เหล็กข้อออย DB ขนาด 12 มม.(121 เส้น)	1.0745	ตัน	15,468.54	16,620.95	-	-	16,620.95	
	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด 9 มม.(26 เส้น)	0.1297	ตัน	16,197.60	2,100.83	-	-	2,100.83	
	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด 6 มม.(108 เส้น)	0.2398	ตัน	16,775.55	4,022.78	-	-	4,022.78	
	ตัด,ดัดและผูกเหล็กผิวเรียบ	0.3695	ตัน	-	-	4,100.00	1,514.95	1,514.95	
	ตัด,ดัดและผูกเหล็กผิวเรียบข้ออ้อย	1.0745	ตัน	-	-	3,300.00	3,545.78	3,545.78	
	ลวดผูกเหล็ก	43.00	กก.	42.06	1,808.58	-	-	1,808.58	
1.6	งานผนังและตกแต่งผนัง								