รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	วางท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 11 ถึง หมู่ที่ 4	ปร. 4 แผ่นที่	1
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านนายธนกฤต คำเกษถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวรวม 1,206 เมตร	แบบเลขที่	-
ฝ่าย/งาน	ประมาณราคา สำรวจและออกแบบ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า		-
ประมาณการ	นายโสภณ นามโคกกวด เมื่อ		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดและฝังกลบ	108.54	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,745.46	10,745.46	
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 2" ปลายบาน	302.00	ท่อน	154.80	46,749.60	-	-	46,749.60	
3	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2"	4.00	อัน	21.50	86.00	-	-	86.00	
4	ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 2"	12.00	อัน	31.78	381.36	-	-	381.36	
5	ข้อต่อ PVC 3 ทาง ขนาด Ø 2"	2.00	อัน	45.79	91.58	-	-	91.58	
6	ข้อต่อ PVC 3 ทาง ขนาด Ø 2" ลด 4 หุน	2.00	อัน	45.79	91.58	-	-	91.58	
7	ประตูน้ำ 2"	3.00	ตัว	922.00	2,766.00	-	-	2,766.00	
8	กาวประสานท่อ ตราท่อน้ำไทย กาว PVC 1000 กรัม	9.00	กระป๋อง	580.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
9	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา ขนาด 4 นิ้ว	1,206.00	เมตร	-	-	40.00	48,240.00	48,240.00	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง							**114,371.58**	

ประมาณราคา

(นายโสภณ นามโคกกวด)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง