รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ 4	ปร. 4 แผ่นที่	1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่.4 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	แบบเลขที่	-
ฝ่าย/งาน	ประมาณราคา สำรวจและออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านข่า		-
ประมาณการ	นายโสภณ นามโคกกวด เมื่อ 25 พ.ค. 2558		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
1.1	ดินถม	12.00	ลบ.ม.	60.00	720.00	99.00	1,188.00	1,908.00	
1.2	ขุดดินฐานราก-กลบคืน	12.32	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,219.68	1,219.68	
2	งานถมดินหรือทรายปรับระดับ								
2.1	ทรายปรับระดับ	3.00	ลบ.ม.	420.56	1,261.68	99.00	297.00	1,558.68	
3	งานวัสดุรองก้นหลุม								
3.1	ทรายรองก้นหลุม	1.00	ลบ.ม.	420.56	420.56	91.00	91.00	511.56	
4	งานผสมและเทคอนกรีต								
4.1	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	306.00	306.00	2,034.97	
4.2	คอนกรีต 1:2:4	7.50	ลบ.ม.	1,822.43	13,668.23	306.00	2,295.00	15,963.23	
5	ประกอบและติดตั้งแบบคอนกรีต								
5.1	ประกอบแบบและติดตั้ง	24.00	ตร.ม.	-	-	115.00	2,760.00	2,760.00	
5.2	ไม้แบบ หนา 1"	24.00	ลบ.ฟ.	560.75	13,458.00	-	-	13,458.00	
5.3	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ 1 1/2"x3"	7.00	ลบ.ฟ.	560.75	3,925.25	-	-	3,925.25	
5.4	ตะปู	6.00	กก.	44.40	266.40	-	-	266.40	
6	ตัด ดัด ผูกเหล็กเสริมคอนกรีต								
6.1	เหล็ก wrie mesh 4 มม.	45.00	ตร.ม.	30.00	1,350.00	5.00	225.00	1,575.00	
6.2	เหล็ก DB 12 มม.	25.00	เส้น	191.01	4,775.25	-	-	4,775.25	
6.3	เหล็ก RB 6 มม.	11.00	เส้น	48.57	534.27	-	-	534.27	
6.4	ค่าแรงตัด ดัด ผูกเหล็ก	0.25	ตัน	-	-	3,401.00	836.65	836.65	
6.5	ลวดผูกเหล็ก	7.38	กก.	40.08	295.79	-	-	295.79	
7	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
7.1	เหล็ก C125x50x20x2.3 มม.	3.00	ท่อน	514.02	1,542.06	-	-	1,542.06	
7.2	เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	5.00	ท่อน	462.62	2,313.10	-	-	2,313.10	
7.3	เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	12.00	ท่อน	454.21	5,450.52	-	-	5,450.52	
7.4	ค่าแรงทำโครงหลังคา	454.98	กก.	-	-	8.50	3,867.33	3,867.33	
8	งานหลังคา								
8.1	เหล็กรีดลอน สีน้ำเงิน	368.00	ฟุต	19.16	7,050.88	-	-	7,050.88	
8.2	หลังคาเหล็กรีดลอน	47.50	ตร.ม.	-	-	70.00	3,325.00	3,325.00	
8.3	สกูรยึด	150.00	ชุด	1.50	225.00	-	-	225.00	
8.4	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	2.74	ลบ.ฟ.	560.75	1,536.46	-	-	1,536.46	
8.5	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	3.65	ลบ.ฟ.	579.44	2,114.96	-	-	2,114.96	
9	งานผนัง								