ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
7.1	เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	21.00	ท่อน	462.62	9,715.02	-	-	9,715.02	
7.2	เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	20.00	ท่อน	454.21	9,084.20	-	-	9,084.20	
7.3	ค่าแรงทำโครงหลังคา	924.00	กก.	-	-	8.50	7,854.00	7,854.00	
8	งานหลังคา								
8.1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ 0.50x1.20 ม.	216.00	แผ่น	51.40	11,102.40	-	-	11,102.40	
8.2	ครอบสันโค้งกระเบื้อง	27.00	แผ่น	42.06	1,135.62	-	-	1,135.62	
8.3	สกูรยึด	270.00	ชุด	1.50	405.00	-	-	405.00	
8.4	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6"	5.60	ลบ.ฟ.	560.75	3,140.20	-	-	3,140.20	
8.5	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"	7.47	ลบ.ฟ.	579.44	4,328.42	-	-	4,328.42	
9	งานพื้นและตกแต่งพื้น								
9.1	ขัดมันเรียบ	-	ตร.ม.	40.00	-	82.00	-	-	
9.2	ขัดหยาบพื้น	34.00	ตร.ม.	-	-	61.00	2,074.00	2,074.00	
9.3	พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	147.00	7,350.00	22,350.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 1x36 w	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	150.00	900.00	3,000.00	
10.2	สวิชต์ติดผนัง	3.00	ชุด	40.00	120.00	60.00	180.00	300.00	
10.3	เต้าเสียบ	3.00	ชุด	130.00	390.00	60.00	180.00	570.00	
10.4	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.	50.00	ม.	30.00	1,500.00	5.00	250.00	1,750.00	
10.5	แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	